

Číslo dodatku smlouvy objednatele: HVM/244-2/2012
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: 009/0512/1209

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Hvězdárna Valašské Meziříčí**, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 894
Statutární orgán : **Ing. Libor Lenža** - ředitel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Lenža - ředitel
b) ve věcech technických : Ing. Libor Lenža – vedoucí provozního odboru
IČ : 00098639
DIČ : (neplátce DPH)
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu : 3937851/0100
Tel. / Fax : 571 611 928
E-mail : libor.lenza@astrovm.cz

1.2 Zhotovitel : **JASY Vsetín s.r.o**
Sídlo : 4.května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : **Viktor Sypták** – jednatel společnosti s ručením omezeným
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Viktor Sypták – jednatel společnosti s ručením omezeným
b) ve věcech technických : Viktor Sypták, Jiří Věžník, Václav Černoch
IČ : 25860852
DIČ : CZ25860852
Bankovní ústav : KB, a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu : 27-6225570247/0100
Tel. / Fax : 571-413-023/571-421-077
E-mail : jasy@jasy.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele HVM/244/2012 dne 14. 06. 2012 na akci:

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa“
(dále jen „dílo“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

136.049,- Kč bez DPH

(slovy : jednototřicetšesttisícčtyřicetdevět korun českých)

27.210,- Kč DPH 20%

163.259,- Kč (včetně DPH)

(slovy : jednošedesátřítisícdvěstěpadesátdevět korun českých)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Ruší se text čl. 4.1.:

- 4.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

2.258.129,- Kč (bez DPH)

(slovy: **Dvamiliónydvěstěpadesátosmtisícjednostodvacetdevět korun českých**)

451.626,- Kč DPH 20 %

2.709.755,- Kč (včetně DPH)

(slovy: **Dvamiliónysedmsetdevěttisícsemsetpadesátčtyřkorun českých**)

Rozpis ceny:

- a) Kompletní dodávka stavby

2.243.129,- Kč (bez DPH)

448.626,- Kč DPH 20 %

2.691.755,- Kč (včetně DPH)

- b) Dokumentace skutečného provedení stavby

15.000,- Kč (bez DPH)

3.000,- Kč DPH 20 %

18.000,- Kč (včetně DPH)

a nahrazuje se novým čl. 4.1., který zní:

- 4.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, které činí :

2.394.178,- Kč (bez DPH)

(slovy: **dvamiliónytřístadevadesátčtyřtisícjednostosedmdesátosm korun českých**)

478.836,- Kč DPH 20 %

2.873.014,- Kč (včetně DPH)(slovy: **dvamiliányosmsetsedmdesáttřítisícčtrnáct korun českých**)**Rozpis ceny:**

b) Kompletní dodávka stavby

2.379.178,- Kč (bez DPH)**475.836,- Kč DPH 20 %****2.855.014,- Kč (včetně DPH)**

b) Dokumentace skutečného provedení stavby

15.000,- Kč (bez DPH)**3.000,- Kč DPH 20 %****18.000,- Kč (včetně DPH)****4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ***Text čl. 22.6 se doplňuje o text:*

22.6 Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 1.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
- 5.3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.4. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

Přílohy:

1 x Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu


Valašské Meziříčí dne 20. 8. 2012

Vsetín dne

Objednatel

Ing. Libor Lenža
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Zhotovitel

Viktor Sypták
jednatel společnosti s ručením omezeným

3




JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

IČ: 25860852 · DIČ: CZ25860852

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D842.01/10	Hvězdárna Valašské Meziříčí_VCP,N	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Hlavní budova č.p.941		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
K842/2012	Hvězdárna Valašské Meziříčí		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	K842/2012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	31 928	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	104 120	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	136 049	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		136 049	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		136 049	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno : <i>Libor Louza</i>	
Datum :		Datum :		Datum : <i>20.8.2012</i>	
Podpis :		Podpis : 		Podpis : <i>Libor Louza</i>	
		 JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 755 01 Vsetín IČ: 25860862		 Hvězdárna Valašské Meziříčí	
Základ pro DPH	20,0	%		136 049	Kč
DPH	20,0	%		27 210	Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0	Kč
DPH	0,0	%		0	Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				163 259	Kč

Poznámka :

Stavba : K842/2012 Hvězdárna Valašské Meziříčí
 Objekt : SO01 Hlavní budova č.p.941

Rozpočet : D842.01/10
 Hvězdárna Valašské Meziříčí_VCP,MP_

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0.0.1 Atika	25 013	0	0	0	0
0.0.2 Vybourání VZT prostupu	1 307	0	0	0	0
0.0.3 Odsekání seismické šachty	2 408	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 489	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	8 172	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	10 714	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 250	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	33 434	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	37 829	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 744	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	5 978	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 711	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 928	104 120	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	136 049	0
Oborová přírážka	0	0,0	136 049	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	136 049	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	136 049	0
Zařízení staveniště	0	0,0	136 049	0
Provoz investora	0	0,0	136 049	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	136 049	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	136 049	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	K842/2012 Hvězdárna Valašské Meziříčí	Rozpočet: D842.01/10
Objekt :	SO01 Hlavní budova č.p.941	Hvězdárna Valašské Meziříčí_VCP,MP_VAR.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0.0.1	Atika				
1	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm vybourání atiky v prům.vrstvě 5cm:77,0*0,20	m2	15,40 15,40	244,00	3 757,60
2	978059621R00	Odsekání nesoudržného kabřince	m2	2,00	147,00	294,00
3	001	D+M adhézního můstku 77,0*0,20	m2	15,40 15,40	103,00	1 586,20
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	16,00	135,00	2 160,00
5	317351105R00	Bednění atiky - zřízení 77,0*0,05*2	m2	7,70 7,70	255,00	1 963,50
6	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	7,70	141,50	1 089,55
7	628195001U00	Očištění zdi a valů ručně vč.vyškrabávání nerovností betonu 77,0*0,20	m2	15,40 15,40	133,00	2 048,20
8	457451112U00	Ochranná vrstva tl 5cm beton C16/20 77,0*0,20	m2	15,40 15,40	244,00	3 757,60
9	289970111R00	Zakrývání konstrukcí geotextilií zakrytí koruny atiky v šíři 0,5m:77,0*0,50	m2	38,50 38,50	65,00	2 502,50
10	6299R	Kropení vodou 77,0*0,20	m2	15,40 15,40	25,00	385,00
11	002	Zakrytí konstrukcí plachtou zakrytí koruny atiky v šíři 0,5m:77,0*0,50	m2	38,50 38,50	50,00	1 925,00
12	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	4,24	416,00	1 765,34
13	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,24	172,00	729,90
14	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	12,73	82,40	1 049,02
	Celkem za	0.0.1 Atika				25 013,40
Díl:	0.0.2	Vybourání VZT prostupu				
15	971052551R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, průměr 600mm:0,30*0,30*3,14*0,55	m3	0,16 0,16	4 325,00	672,11
16	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	1,00	216,50	216,50
17	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	1,00	49,50	49,50
18	411354185R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 20 kPa -zřízení	m2	1,00	46,70	46,70
19	411354186R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 20 kPa - odstr.	m2	1,00	10,40	10,40
20	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	0,37	416,00	155,15
21	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,37	172,00	64,15
22	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,12	82,40	92,20
	Celkem za	0.0.2 Vybourání VZT prostupu				1 306,70
Díl:	0.0.3	Odsekání seismické šachty				
23	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu průměr 1,0m, prstenec tl.10cm, výška 0,50m:0,50*0,50*3,14*0,50 -0,40*0,40*3,14*0,50 vč.obetonávky prstence:0,50*0,50*1,30	m3	0,47 0,39 -0,25 0,33	4 325,00	2 016,75
24	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,93	172,00	160,41
25	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,80	82,40	230,54
	Celkem za	0.0.3 Odsekání seismické šachty				2 407,69
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,33	638,00	1 489,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 489,42
Díl:	712	Živičné krytiny				
27	01	D+M Separální izolace na spoje proti propálení spádových klínů 40% na spoje HB04:78,4000 separační izolace na spoje proti propálení spádových klínů:	m2	78,40 78,40	84,00	6 585,60

Položkový rozpočet

Stavba :	K842/2012 Hvězdárna Valašské Meziříčí	Rozpočet: D842.01/10
Objekt :	SO01 Hlavní budova č.p.941	Hvězdárna Valašské Meziříčí_VCP,MP_VAR.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pol.č.147:				
28	67352235	Fólie sanační parobrzdá s proměnným difuz. odporem střech z vnější strany	m2	12,38	70,00	866,52
		pol.č.88:(15,50*6,40)-(3,24*3,24*3,14)/2-70,34		12,38		
29	67352251	Univerzální lepicí páska s extrémní silou 60mmx25m	m	18,57	17,00	315,66
		pol.č.89:12,3788*1,50		18,57		
30	67352252	Spojovací oboustranná páska 15 mm x 15 m	m	9,28	15,00	139,26
		pol.č.90:12,3788*0,75		9,28		
31	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	79,14	3,35	265,12
	Celkem za	712 Živičné krytiny				8 172,16
Díl: 713		Izolace tepelné				
32	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	12,38	115,00	1 423,70
		pol.č.97:12,38		12,38		
33	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	6,47	108,00	698,98
		XPS na žebrech HB 03:5,7*(0,3+0,22+0,22+0,22)+1,0		6,47		
34	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	196,07	15,00	2 941,05
		položení druhé vrstvy:196,07		196,07		
		pol.č.99:				
35	28376378.A	Deska polystyrén EPS Perimetr 1250x600x 100 mm objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3	m2	33,12	114,00	3 775,68
		rozdíl ceny mezi 100mm a 60mm:33,12		33,12		
		viz.pol.103:				
36	001	Deska polystyrén EPS Perimetr 1250x600x 40 mm objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3	m2	7,12	114,00	811,59
		XPS okolo nástavby 2.NP:6,472*1,10		7,12		
37	56284073.A	Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. 8/60x135 ocel. trn	kus	61,00	4,00	244,00
		navýšení počtu HB03:94-33		61,00		
		pol.č.104:				
38	001	Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. 8/60x190 ocel. trn	kus	94,00	2,00	188,00
		navýšení ceny na delší hmoždiny - 190mm:				
		smluvní množství:33		33,00		
		VCP množství:61		61,00		
39	63151374.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 mm	m2	3,93	108,00	424,01
		12,38*1,05*2		26,00		
		odpočet žeber:-15,50*0,3*2*2		-18,60		
		-5,7*(0,3+0,22+0,22+0,22)+1,0*2		-3,47		
		pol.č.106:				
40	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	108,90	1,90	206,92
	Celkem za	713 Izolace tepelné				10 713,92
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
41	721233114U00	Vtok PP svislý DN160 plochá střecha bez vyhřívání	kus	2,00	2 581,00	5 162,00
		navýšení množství HB 10:2		2,00		
		pol.č.113:				
42	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	51,62	1,70	87,75
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 249,75
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
43	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	12,38	63,00	779,94
		12,38		12,38		
		pol.č.122:				
44	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	12,38	21,00	259,98
		12,38		12,38		
		pol.č.123:				

Položkový rozpočet

Stavba :	K842/2012 Hvězdárna Valašské Meziříčí	Rozpočet: D842.01/10
Objekt :	SO01 Hlavní budova č.p.941	Hvězdárna Valašské Meziříčí_VCP,MP_VAR.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	762342204R00	Montáž laťování střeš. svislé, vzdálenost 100 cm nastavení krokviček z 140mm na 200mm vč.kontalati: smluvní výměra:70,34*5 VCP:12,38*5 pol.č.124:	m2	413,60 351,70 61,90	14,00	5 790,40
46	60510011	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m nastavení krokviček z 140mm na 200mm vč.kontalati: odpočet smluvní výměry:-77,37 skutečnost:336,0 pol.č.126:	m	258,63 -77,37 336,00	12,00	3 103,56
47	60512542	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 12,38*0,024*1,10 pol.č.127:	m3	0,33 0,33	4 464,00	1 458,84
48	001	Odvětrání střešy-žlábek, rádius /složitá kce/ vč.příplatek za pracnost, š.odvětrání 550mm-mtž	m	6,50	770,00	5 005,00
49	002	Kce na kontralatích pod záklopem desky š.12cm-mtž (0,12*27*7,0)	m2	22,68 22,68	75,00	1 701,00
50	003	DODÁVKA Řezivo odvětrání střešy:0,25 kce na kontralatích pod záklopem:(0,12*27*7,0)*0,024*1,10	m3	0,85 0,25 0,60	4 464,00	3 789,04
51	004	D+M OSB deska vč.spoj.mat., vč.příplatek za pracnost,vč.prořezu pod atikovým plechem HB0:77,0*0,2+4,0 na XPS 100mm - žebra:15,50*0,30*2 žlab u velké kopule:0,70*6,5 štíška nad odvětráním u kopule:(0,60+0,10)*6,5	m2	37,80 19,40 9,30 4,55 4,55	248,70	9 400,86
52	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	315,49	6,80	2 145,30
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				33 433,92
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
53	767392112R00	Montáž krytiny střeš, tvar. plechem, šroubováním vč. spojovacího materiálu	m2	12,38	114,00	1 411,32
54	R764.01	Plech vlnitý 48/160mm, tl.0,8mm, přírodní hliník vč. nákladů za dopravu ze zahraničí větší výměra, než v zadání:12,38*1,20 pol.č.145:	m2	14,86 14,86	466,00	6 922,90
55	002	Smyčková oddělovací rohož pod TiZn D+M pod atikovým plechem HB0:77,0*0,2+4,0*1,15 na XPS 100mm - žebra:15,50*0,30*2*1,15 žlab u velké kopule:0,70*6,5*1,15 štíška nad odvětráním u kopule:0,60*6,5*1,15	m2	40,42 20,00 10,70 5,23 4,49	140,00	5 658,80
56	004	Přítlačná AL lišta 10cm kolem 2.NP nástavby:47,0	bm	47,00 47,00	125,00	5 875,00
57	006	Oplechování TiZn r.š.900 RADIUS Oplechování odvětrání střešy:6,50 žlab mezi kopulí a odvětráním:6,50	m	13,00 6,50 6,50	1 067,88	13 882,44
58	764223430R00	Oplechování okapů Ti Zn, rš 330 mm RADIUS pod vlnitý plech; i pod dufúz.fólií	m	6,40	529,00	3 385,60
59	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	364,71	1,90	692,94
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				37 829,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
60	712300831RT3	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 pol.č.147:12,38	m2	12,38 12,38	11,00	136,18

Položkový rozpočet

Stavba :	K842/2012 Hvězdárna Valašské Meziříčí	Rozpočet: D842.01/10
Objekt :	SO01 Hlavní budova č.p.941	Hvězdárna Valašské Meziříčí_VCP,MP_VAR.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	713111211R00	Montáž parozábrany krovů s přelepením spojů dodatečně krovů spodem lepeným na tmel+lišty pol.č. 148:12,38	m2	12,38 12,38	54,00	668,52
62	713141221R00	Montáž difúzní fólie, ploché střechy, přelep. spojů pol.č. 148:12,38	m2	12,38 12,38	38,00	470,44
63	765323810R00	Demontáž AZC vlnovek, do suti, na bednění+lep. pol.č. 150:12,38	m2	12,38 12,38	23,00	284,74
64	67352233	Fólie parotěsná zábrana 110g/m2 pol.č. 153:12,38*1,50	m2	18,57 18,57	17,00	315,69
65	67352234	Fólie parotěsná zábrana 1,5x50m, 150g/m2 pol.č. 154:12,38*1,25	m2	15,48 15,48	46,00	711,85
66	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	26,03	6,00	156,18
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				2 743,60
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
67	R766.01	T1.01 dveře vstup.AL 1825/2020+700, im.dřevo/barva s pevným nadsv, izol.dvojs.U=0,7 příplatek za bezpečnostní sklo:2 pol.č.162:	ks	2,00 2,00	1 400,00	2 800,00
68	R766.02	T1.01 dveře vstup.AL 1825/2020+700 - samozavírač dveří vnitřní včetně montáže	ks	1,00	3 150,00	3 150,00
69	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	28,00	1,00	28,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				5 978,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
70	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřevo	t	0,30	298,00	87,94
71	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,12	1 020,00	120,46
72	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,50	1 872,00	931,88
73	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m index 0,6	t	0,32	225,00	71,87
74	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,53	139,00	74,00
75	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m příplatek za dalších 24km	t	12,78	14,00	178,87
76	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,53	294,00	156,51
77	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,53	160,00	85,17
78	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,53	8,00	4,26
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 710,95